

Замовник: Управління капітального будівництва міськвиконкому
 Проект: Вибірковий капітальний ремонт вул. Василянок (на ділянці від вул. Грушевського до вул. Гарбарська) в м. Івано-Франківську.

ОБЪЕМЫ РАБОТ, КОТОРЫЕ ПРЕДЛАГАЮТСЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ

№ п/п	Шифр і № позиції нормативу	Найменування робіт і витрат, одиниця виміру		Кількість	Примітка
1	2	3		4	5
Розділ 1		Підготовчі роботи`			
1	P18-10-1 Кэмм=1,2 Котз=1,2	Виправлення існуючого бортового каменя	100 м	8	
2	P16-91-1 Кэмм=1,2 Котз=1,2	Ремонт окремих ділянок залізобетонних кілець оглядових каналізаційних колодязів, глибина колодязя до 3 м	колодець	46	
3	P18-120-1 Кэмм=1,2 Котз=1,2	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машини для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів "Bobcat", "Caterpillar", шириною фрезерування 410 мм, глибина фрезерування 40 мм	100 м2	95,63	
4	P18-120-2 к=2 Красх=2, Кэмм=1,2 Котз=1,2	на кожні 10 мм зміни глибини фрезерування додавати або виключати	100 м2	95,63	
5	P20-44-3 Кэмм=1,2 Котз=1,2	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 тонн	8,6	
6	P20-43-1 Кэмм=1,2 Котз=1,2	Навантаження сміття вручну	т	96	
7	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км від фрези	т	956	Без погрузки
Розділ 2		Основні роботи`			
8	P18-20-1 Кэмм=1,2 Котз=1,2	Улаштування вирівнювального шару з пористої асфальтобетонної суміші на бітумі БНД 90/130 по ДСТУ Б.В.2.7-119-2003 із застосуванням укладальників асфальтобетону	100 тонн	4,5	відповідність ДСТУ Б.В.2.7-119-2003
9	P18-54-1 Кэмм=1,2 Котз=1,2	Розливання бітумної емульсії з розрахунку 0,3л/м2 під покриття	т	2,8689	
10	P18-42-1 Кэмм=1,2 Котз=1,2	Улаштування покриттів товщиною 4 см із ЩМА15	100 м2	95,63	
11	C1421-9835	Суміші щебенево-мастичні ЩМА-15	т	918,048	згідно ДСТУ Б В.2.7-127:2006
12	P18-44-1 Кэмм=1,2 Котз=1,2	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із щебеню 1-3 класу із осадкових порід влаштований по принципу заклинки	100 м2	35,28	відповідність ДСТУ Б.В.2.7-30-95
13	P18-44-2 к=4 Красх=4, Кэмм=1,2 Котз=1,2	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-44-1	100 м2	-35,28	відповідність ДСТУ Б.В.2.7-30-95

14	P18-19-1 Кэмм=1,2 Котз=1,2	Улаштування монтажного шару піску	100 м3	1,4112	
15	P20-15-3 Кэмм=1,2 Котз=1,2	Перемішування піску з цементом у співвідношенні 10:1	100 м3	1,4112	
16	C111-1582	Портландцемент для бетону дорожніх та аеродромних покриттів без добавок, марка 400	т	23,285	
17	P18-46-1 Кэмм=1,2 Котз=1,2	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів брукування [ФЭМ]	100 м2	35,28	
18	C1426-11789-ИНБ	Плитка "Магік" h=6см	м2	3528	
19	P18-28-2 Кэмм=1,2 Котз=1,2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100 м	3	
20	C1421-10419	Каміні бортові БР100х30х18	м	300	
Розділ 3		Організація дорожнього руху`			
21	P18-52-1 Кэмм=1,2 Котз=1,2	Розмітка проїжджої частини емаллю суцільною лінією шириною 0,1 м (1.1)	кілометр	0,637	
22	P18-52-6 Кэмм=1,2 Котз=1,2	Розмітка проїжджої частини емаллю переривчастою лінією шириною 0,1 м при співвідношенні штриха та проміжку 3:1 (1.6)	кілометр	0,319	
23	P18-52-5 Кэмм=1,2 Котз=1,2	Розмітка проїжджої частини емаллю переривчастою лінією шириною 0,1 м при співвідношенні штриха та проміжку 1:3	кілометр	0,207	
24	ЕЗДА-9-2 Кэмм=1,2 Котз=1,2	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки фарбою дорожньою по трафарету фарборозпилювачем ручним з використанням компресора та електростанції пересувної, тип лінії 1.12	1 м2	16,4	
25	ЕЗДА-9-10 Кэмм=1,2 Котз=1,2	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки фарбою дорожньою по трафарету фарборозпилювачем ручним з використанням компресора та електростанції пересувної, тип лінії 1.14.1; 1.14.2	1 м2	68,1	
26	C111-334	Фарба розміточна	т	0,0175	
27	P18-57-1 Кэмм=1,2 Котз=1,2	Установлення дорожніх знаків на металевих стояках	100 шт	0,14	
28	M8-317-2 Кэмм=1,2 Котз=1,2	Монтаж щитків дорожніх знаків на розтяжках	штука	4	
29	C1416-8669	Опори дорожніх знаків	шт	12	
30	C115-126	Вартість щитків дорожніх знаків	100 шт	0,18	
31	Е9-72-1 Кэмм=1,2 Котз=1,2	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	1,4455	

32	Е9-29-1 Кэмм=1,2 Котз=1,2	Монтаж м/к огорождения	т	1,4455	
33	С111-58-1- ИНБ	Вартість м/к перильного огорождения	м	175	
34	Р20-13-6 Кэмм=1,2 Котз=1,2	Фарбування металоконструкцій олійними сумішами за 2 рази	т	1,4455	

Примітка: на всіх пішохідних переходах влаштувати пандуси для мобільних груп населення;

- висота бортового каменю в місцях перетину тротуарів із проїзною частиною(на пішохідних переходах позначених розміткою 1.14.1-1.14.3) не повинна перевищувати - 4 см;
- ширина шляху руху на ділянці повинна бути не менше 1,8м (при зустрічному русі інвалідів на колясках)
- поздовжній ухил шляху руху, по якому можливий проїзд інвалідів на кріслах-калясках не повинен перевищувати - 4%

Склав: Я.Б.Кузик
Перевірив: М.М.Халак