

Об'єми виконання робіт

№ п/п	Шифр і № позиції нормативу	Найменування робіт і витрат, одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
Підготовчі роботи			
1	P18-3-2	Розбирання бортових каменів на щебеневій основі	100 м 10,88
2	P18-3-2	Розбирання бортових каменів на щебеневій основі	100 м 0,64
3	P18-31-3 Кмат=0, Кдем=0,6	Улаштування дорожніх покриттів із збірних залізобетонних плит прямокутних площею до 10,5 м2. Демонтаж.	100 м3 2,5
4	E5ДА-2-2	Навантажування на транспортні засоби демонтованих з/б плит	100 т 6,5
5	C331-1-1	Перевезення збірного залізобетону довжиною до 3 м. Транспорт загального призначення, довжиною до 3-х м	т 650
6	P1-11-10	Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 2	100 м3 0,69
7	P1-11-14	На кожні наступні 10 м переміщення ґрунту, розробленого бульдозером потужністю 79 кВт, група ґрунту 2, додавати	100 м3 0,69
8	P1-9-2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3 0,69
9	C311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т 165,6
10	P16-53-1 Кмат=0, Кдем=0,6	Установлення люка. Демонтаж.	шт 28
11	P16-46-3 Кмат=0, Кдем=0,6	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах. Демонтаж.	м3 0,12
12	P16-46-3	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3 0,91
13	C1415-8014	Кільця для оглядових колодязів водопровідних та каналізаційних мереж, висота кільця 0,89-1,19 м, та шахтних колодязів, висота кільця 1 м, внутрішній діаметр 1000 мм	м 1,3714
14	C1415-7976	Плити покриттів, перекриттів та днищ круглі із бетону В22,5, діаметр до 2,5 м, маса до 5 т	м3 0,17654

15	P16-53-1	Установлення люків раніше демонтованих	шт	28
----	----------	--	----	----

Земляні роботи

1	P1-9-2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	3,79
2	C311-5-БП	Перевезення ґрунту до 5 км, без завантаження	т	663,25
3	P1-9-2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	2,98
4	C311-5-БП	Перевезення ґрунту до 5 км, без завантаження	т	521,5
5	P1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 (влаштування дорожнього корита)	100 м3	0,19
6	P1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 (влаштування корита тротуарів)	100 м3	0,19
7	P1-11-10	Переміщення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 2 у тимчасовий відвал	100 м3	0,38
8	P1-11-14	На кожні наступні 10 м переміщення ґрунту, розробленого бульдозером потужністю 79 кВт, група ґрунту 2, додавати	100 м3	0,38
9	P1-9-2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	0,38
10	C311-5-БП	Перевезення ґрунту до 5 км, без завантаження	т	66,5
11	P1-10-2	Робота на відвалі, група ґрунту 2-3	100 м3	6,36

Підрозділ 1		ДІЛЯНКА ПК0+00-ПК7+46'		
1	E1ДА-11-2	Планування верху земляного полотна і основи автогрейдером , при робочому ході в двох напрямках, ґрунт II групи	1000 м2	3,733
2	P18-22-5	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск до 98,1 МПа [1000 кг/см2]	100 м2	40,73
3	P18-22-8 к=3 Красх=3,	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-22-5, 18-22-6, 18-22-7	100 м2	40,73
4	P18-20-2	Просочення щебеневої основи пісчаним асфальтобетоном	100 тонн	2,4438
5	P18-38-3	Улаштування основ товщиною 6 см із чорного щебеню зі щільністю кам'яних матеріалів 2,5-2,9 т/м3	100 м2	33,63
6	P18-38-5 к=2 Красх=2,	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-38-1, 18-38-3	100 м2	33,63
7	C1421-9924	Щебінь чорний на бітумах для улаштування основ автомобільних доріг, марка М600, фракція 10(15)-20(25) мм	т	36,993
8	C1421-9926	Щебінь чорний на бітумах для улаштування основ автомобільних доріг, марка М600, фракція 20-40 мм	т	524,628

1	2	3	ЛК 4	4	№ 95 - 01 - 1-1 - 1-1-1
9	P18-42-1	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	100 м2	33,63	
10	P18-42-2 к=2 Красх=2,	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-1	100 м2	33,63	
11	C1421-9837	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у	т	406,25	
Підрозділ 2		КОНСТРУКЦІЯ ДОРОЖНОГО ОДЯГУ ПРИ БУДІВНИЦТВІ ПІДЗЕМНИХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ В МЕЖАХ ПРОЇЗНОЇ ЧАСТИНИ (ВОДА, КАНАЛІЗАЦІЯ ,ДОЩОПРИЙМАЛЬНІ ВІТКИ)´			
12	P18-19-2	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви	100 м3	3,47	
13	P18-22-7	Улаштування нижнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск до 98,1 МПа [1000 кг/см2]	100 м2	23,14	
14	P18-22-8 к=5 Красх=5,	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-22-5, 18-22-6, 18-22-7	100 м2	23,14	
15	P18-22-6	Улаштування верхнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск до 98,1 МПа [1000 кг/см2]	100 м2	23,14	
16	P18-22-8 к=3 Красх=3,	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-22-5, 18-22-6, 18-22-7	100 м2	23,14	
17	P18-20-2	Просочення щебеневої основи пісчаним асфальтобетоном	100 тонн	1,3884	
18	P18-38-3	Улаштування основ товщиною 6 см із чорного щебеню зі щільністю кам'яних матеріалів 2,5-2,9 т/м3	100 м2	23,14	
19	P18-38-5 к=2 Красх=2,	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-38-1, 18-38-3	100 м2	23,14	
20	C1421-9924	Щебінь чорний на бітумах для улаштування основ автомобільних доріг, марка М600, фракція 10(15)-20(25) мм	т	25,454	
21	C1421-9926	Щебінь чорний на бітумах для улаштування основ автомобільних доріг, марка М600, фракція 20-40 мм	т	360,984	
22	P18-42-1	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	100 м2	23,14	
23	P18-42-2 к=2 Красх=2,	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-1	100 м2	23,14	
24	C1421-9837	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів дрібнозернисті тип	т	219,531	
25	P18-28-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100 м	11,76	
26	C1421-10424	Камені бортові БР100х30х18	м	1176	
27	P18-10-1	Ремонт бордюрів на ділянці ПК6+00-ПК7+48(зліва)	100 м	0,43	
Підрозділ 3		КОНСТРУКЦІЯ ДОРОЖНОГО ОДЯГУ НА ДІЛЯНЦІ ПК7+48 - ПК9+46´			

1	2	3	ЛК 4	4	№ 95 - 01 - 1-1 - 1-1-1
28	E2ДА-30-1	Очищення швів існуючих з/б плит для очищення плит установкою STOW CD-609 НМ	100 м	15,24	
29	P18-9-1	Заповнення нижньої частини швів цементним розчином	100 м	15,24	
30	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	3,45	
31	E2ДА-26-1	Заповнення верхньої частини швів мастикою-герметиком на висоту 5см	100 м шва	15,24	
32	P18-54-1	Змазка бітумом існуючої поверхні плит	т	3,4	
33	E31-24-1	Улаштування бітумно-каучукової сітки	1000 м2	1,386	
34	C124-28	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 3 мм	т	0,022	
35	P18-42-1	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	100 м2	13,86	
36	P18-42-2 к=4 Красх=4,	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-1	100 м2	13,86	
37	C1421-9837	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип	т	200,97	
38	P18-10-1	Ремонт бортових каменів на ділянці ПК7+48 - ПК9+46	100 м	0,86	
Підрозділ 4		КОНСТРУКЦІЯ УСИЛЕННЯ ДОРОЖНОГО ОДЯГУ НА ДІЛЯНЦІ ПК9+46 - ПК12+03`			
39	P18-119-1	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машини для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів "Wirtgen 2100 DC" глибина фрезерування	1000 м2	1,799	
40	P18-54-1	Розливання в'язучих матеріалів	т	2,7	
41	P18-42-1	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	100 м2	17,99	
42	P18-42-2 к=2 Красх=2,	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-1	100 м2	17,99	
43	C1421-9837	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	217,319	
44	C311-5-М	Перевезення сміття до 5 км	т	180	
45	P18-7-1	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м2	100 м2	0,75	
46	P18-10-1	Ремонт бортових каменів на ділянці ПК9+46 - ПК12+03	100 м	0,36	
перетини КЛ-10кВ та КЛ-0,4кВ					

1	2	3	ЛК 4	4	№ 95 - 01 - 1-1 - 1-1-1
1	E22-8-5	Укладання сталених труб , діаметр труб 150 мм- футляр	1000 м	0,075	
2	C113-176	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	75	
3	E22-8-3	Укладання сталених труб , діаметр труб 100 мм - футляр	1000 м	0,03	
4	C113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	30	
5	P1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,29	
6	P1-20-2	Засипка вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,28	
лінію зовнішнього освітлення					
1	M8-572-2	Блок керування відкритого виконання висотою і шириною до 1000х800 мм, що встановлюється на металевій основі	штука	2	
2	1504-15328	Шафа включення I-710	шт	2	
3	M8-88-3	Конструкції металеві (підставка під шафу)	т	0,04	
4	1504-15110	Блок керування зовнішнім освітленням за допомогою GSM зв'язку з монтажем	шт	2	
5	E33-115-2	Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами	штука	37	
6	C100-1507-4035	Світильник зовнішнього освітлення світлодіодний потужністю 70Вт	шт	37	
7	C100-2405-1448	Кронштейн одноріжковий	шт	37	
8	M8-149-1	Підвіска самонесучих ізолюваних проводів	100 м	12,65	
9	C157-379	Самонесучий ізолюваний провід, марка AsXSn, переріз 4х25 мм2	1000 м	0,985	
10	C157-385	Самонесучий ізолюваний провід, марка AsXSn, переріз 5х25 мм2	1000 м	0,28	
11	M8-412-1	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному облещенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2	100 м	2,85	
12	M8-412-9	кожен наступний провід одножильний або багатожильний у загальному облещенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	2,85	
13	C100-15095-3911-2	Провід напругою 660в перерізом 1,5мм2 ВПВ	1000 м	0,57	
14	M8-141-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,6	
15	M8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,6	

1	2	3	ДК 4	4	№ 95 - 01 - 1-1 - 1-1-1
16	M8-147-10	Прокладка кабеля по опорі	100 м	0,28	
17	M8-409-2	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм (для захисту кабеля)	100 м	0,12	
18	C1530-68	Труби вініпластові, зовнішній діаметр 50 мм	10 м	1,2	
19	M8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,12	
20	M8-158-16	Закладення кінцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 120 мм ²	штука	6	
21	C1545-50	Забиття кінцеве	комплектац	6	
22	E33-114-5	Улаштування відгалужень лінії зовнішнього освітлення	штука	2	
23	E33-118-3	Заземлення нульового проводу для ВЛ 0,38-10 кВ	шт	6	
24	M8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	0,5	
25	M8-164-1	Монтаж муфти щоголової кінцевої металеві для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм ²	штука	6	
26	C100-2405-1538	Муфта кінцева щоголова ЧКМЧ-Т		6	
27	C100-2405-1593	Наконечники кабельні		0,016	
28	C100-15093-3806-3	Чотирижильний кабель напругою до 1000в перерізом 4x25мм ² АВВБ		0,06	
29	C100-15093-3807-3	Чотирижильний кабель напругою до 1000в перерізом 4x35мм ² АВВБ		0,04	
30	C1545-400	Затискач анкерний [натяжний] [4x25-35] SO 118.425	шт	26	
31	C1545-411	Затискач підвісний 2x[25-120]+2x35 4x[25-120]+2x35 SO 140	шт	25	
32	C1545-420	Відгалужувальні [з'єднувальні] затискачі проколюючі ізоляцію SLIP 21.12	шт	5	
33	C1545-477	Гак бандажний SOT 39	шт	4	
34	C1545-469-10	Гак ГД- 12	шт	47	
35	C1545-489-1	Пряжка [скріпка] A-200	шт	37	
36	C1545-488-1	Стальна стрічка для кріплення СІП	м	37	
37	C1545-423-2	Відгалужувальні [з'єднувальні] затискачі проколюючі ізоляцію для заземлень TTD 1-CC AL [16-35 мм ²]	шт	6	
38	C1545-420	Затискач проколюючий 25x2,5	шт	74	
39	C1545-416	Проколи перехідні 25x25	шт	74	
Підрозділ 1		ДЕМОНТАЖ			
40	E33-115-2 Кмат=0, Кдем=0,6	Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами. Демонтаж.	штука	37	
41	E33-108-2 Кмат=0, Кдем=0,6	Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ вручну. Демонтаж.	кілометр	3,78	

42	M8-572-2 Кмат=0, Кдем=0,5	Блок керування відкритого виконання висотою і шириною до 1000х800 мм, що установлюється на металевій основі (монтаж шафи включення). Демонтаж.	штука	2
телефонну каналізацію				
1	P1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	1,05
2	P1-20-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	1,01
3	E34-101-1 к=1,2 Кзмм=1,2 Котз=1,2	Улаштування трубопроводів з азбестоцементних труб зі з'єднанням манжетами сталевими, до 2-х каналів (докладка 2-хотвірної телефонної каналізації)	кілометр	0,026
4	E34-101-1	Улаштування трубопроводів з азбестоцементних труб зі з'єднанням манжетами сталевими, до 2-х каналів	кілометр	0,279
5	E34-101-1	Улаштування трубопроводів з азбестоцементних труб зі з'єднанням манжетами сталевими, до 2-х каналів	кілометр	0,07
6	E34-105-4	Улаштування залізобетонних збірних типових колодязів, зібраних на трасі, що установлюються на пішохідній частині, тип колодязя ККС-2	колодець	11
7	C1415-8007	Колодязі та коробки залізобетонні телефонні із бетону В15	м3	7,04
8	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,11
побутову каналізацію (вул. Надрічна)				
1	P18-31-3 Кмат=0, Кдем=0,6	Улаштування дорожніх покриттів із збірних залізобетонних плит прямокутних площею до 10,5 м2. Демонтаж.	100 м3	1,953
2	P1-9-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	5,32
3	C311-1-БП	Перевезення ґрунту до 1 км, без завантаження	т	957,6
4	P18-1-2	Розбирання покриттів та основ бруківки з буличного каменю вручну	100 м3	0,02

1	2	3	ЛК 4	4	№ 95 - 01 - 1-1 - 1-1-1
5	P1-8-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	6,94	
6	P1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,24	
7	P16-40-4	Улаштування бетонної основи під колодязі	м3	1,7	
8	P16-46-3	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	6,35	
9	C1415-8014	Кільця для оглядових колодязів водопровідних та каналізаційних мереж, висота кільця 0,89-1,19 м, та шахтних колодязів, висота кільця 1 м, внутрішній діаметр 1000 мм	м	9,56945	
10	C1415-7976	Плити покриттів, перекриттів та днищ круглі із бетону В22,5, діаметр до 2,5 м, маса до 5 т	м3	1,2319	
11	P16-46-5	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,5 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	4,75	
12	C1415-7976	Плити покриттів, перекриттів та днищ круглі із бетону В22,5, діаметр до 2,5 м, маса до 5 т	м3	0,9785	
13	C1415-8015	Кільця для оглядових колодязів водопровідних та каналізаційних мереж, висота кільця 0,89-1,19 м, та шахтних колодязів, висота кільця 1 м, внутрішній діаметр 1500 мм	м	3,268	
14	C111-1789	Скоби ходові	кг	29,92	
15	C121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,0129	
16	C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	7	
17	C113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1	
Підрозділ 1		Ремонт існуючої оглядової камери розм.1,5х2м`			
18	E6ЕД-61-12	Встановлення арматурних сіток і каркасів	т	0,1262	
19	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,1262	
20	C124-48	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 10 мм	т	0,1262	
21	E6ЕД-68-1	Укладання бетонної суміші в окремі конструкції вручну, об'єм конструкції до 0,5 м3, спосіб ущільнення вручну (добетонка на висоту 1,36м)	100 м3	0,0063	

1	2	3	ЛК 4	4	№ 95 - 01 - 1-1 - 1-1-1
22	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,6426	
23	E7-64-2	Укладання плит перекриття	100 шт	0,01	
24	C1415-7996	Плита покриття ПО-4	м3	0,61	
25	C147-1	Стрижнева арматура А-I	100 кг	0,205	
26	C147-4	Стрижнева арматура А-III	100 кг	0,939	
27	E7-31-1	Установлення опорного кільця	100 м3	0,0002	
28	K585521-Л052 #C1415-7976	Кільця опорні КЦО1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3) Відпускна ціна: (1147,49.1,05- (0,77+0,74).22,7).0,02+1,10:100.759,6	шт	1	
29	P16-53-1	Установлення люка	шт	1	
30	C113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1	
31	P16-41-2	Укладання труб залізобетонних та бетонних каналізаційних діаметром до 400 мм в траншеях без розпорів	100 м	3,74	
32	P16-45-4	Покриття бітумною мастикою бетонних та залізобетонних труб діаметром 400 мм	100 м	3,74	
33	C1416-8394	Труби безнапірні круглі, діаметр умовного проходу 400 мм, міцність труб третя	м	374	
34	E22-8-12	Укладання сталевих водопровідних труб (футляр з півтруб), діаметр труб 600 мм	1000 м	0,005	
35	E22-14-12	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 600 мм	1000 м	0,005	
36	E9-52-1	Різання труби	м	10	
37	C113-236	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральшовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм ² , зовнішній діаметр 630 мм, товщина стінки 8 мм	м	5	
38	P1-12-8	Засипка траншей та котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	100 м3	3,94	
39	P1-12-11	На кожні наступні 5 м переміщення ґрунту при засипці траншей та котлованів бульдозером потужністю 79 кВт, група ґрунту 2, додавати	100 м3	3,94	
40	P1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	3,94	
41	P1-11-10	Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 2	100 м3	3,24	

1	2	3	ДК 4	4	№ 95 - 01 - 1-1 - 1-1-1
42	P1-11-14	На кожні наступні 10 м переміщення ґрунту, розробленого бульдозером потужністю 79 кВт, група ґрунту 2, додавати	100 м3	3,24	
43	P1-9-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	3,26	
44	C311-1-БП	Перевезення ґрунту до 1 км, без завантаження	т	586,8	
45	P18-19-2	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з гравійно-щебенневої основи	100 м3	3,26	
46	P18-22-5	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск до 98,1 МПа [1000 кг/см2]	100 м2	10,85	
47	P18-22-5	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск до 98,1 МПа [1000 кг/см2]	100 м2	0,31	
48	P18-22-8 к=5 Красх=5,	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-22-5, 18-22-6, 18-22-7	100 м2	-0,31	
49	P18-19-1	Улаштування монтажного шару з піску	100 м3	0,4464	
50	P20-15-3	Перемішування піска з цементом у співвідношенні 10:1	100 м3	0,4464	
51	C111-1582	Портландцемент для бетону дорожніх та аеродромних покриттів без добавок, марка 400	т	7,366	
52	P18-31-3	Улаштування дорожніх покриттів із збірних залізобетонних плит прямокутних площею до 10,5 м2 - - раніше демонтованих	100 м3	19,53	
53	P18-46-1	Улаштування тротуарів із раніше розібраної плитки "Малік"	100 м2	0,31	
54	P1-11-10	Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 2 у тимчасовий відвал	100 м3	5,33	
55	P1-11-14	На кожні наступні 10 м переміщення ґрунту, розробленого бульдозером потужністю 79 кВт, група ґрунту 2, додавати	100 м3	5,33	
56	P1-9-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	5,17	
57	P1-20-2	Навантаження ґрунту та будівельного сміття	100 м3	0,16	
58	C311-5-БП	Перевезення ґрунту до 5 км, без завантаження	т	959,4	
59	P1-10-2	Робота на відвалі, група ґрунту 2-3	100 м3	5,33	
60	P16-52-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	шт	1	
побутову каналізацію (вул. Промислова)					
1	P1-8-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	0,34	

1	2	3	ЛК 4	4	№ 95 - 01 - 1-1 - 1-1-1
2	P1-24-2	Кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м в стійких ґрунтах	100 м3	0,34	
3	P1-8-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	5,13	
4	P1-17-6 к=1,2 Котз=1,2	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною більше 2 м та котлованах площею перерізу до 5 м2, глибиною до 3 м, з кріпленнями, група ґрунту 2 (доробка)	100 м3	0,2	
5	P1-18-2 к=1,2 Котз=1,2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2(доробка вручну)	100 м3	0,27	
6	P16-40-4	Улаштування бетонної основи під колодязі	м3	1,34	
7	P16-46-3	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	3,92	
8	C1415-8014	Кільця для оглядових колодязів водопровідних та каналізаційних мереж, висота кільця 0,89-1,19 м, та шахтних колодязів, висота кільця 1 м, внутрішній	м	5,90744	
9	C1415-7976	Плити покриттів, перекриттів та днищ круглі із бетону В22,5, діаметр до 2,5 м, маса до 5 т	м3	0,76048	
10	P16-46-5	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,5 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	2,81	
11	C1415-7976	Плити покриттів, перекриттів та днищ круглі із бетону В22,5, діаметр до 2,5 м, маса до 5 т	м3	0,57886	
12	C1415-8015	Кільця для оглядових колодязів водопровідних та каналізаційних мереж, висота кільця 0,89-1,19 м, та шахтних колодязів, висота кільця 1 м, внутрішній	м	1,93328	
13	P16-46-7	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 2,0 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	3,41	
14	C1415-8016	Кільця для оглядових колодязів водопровідних та каналізаційних мереж, висота кільця 0,89-1,19 м, та шахтних колодязів, висота кільця 1 м, внутрішній	м	1,51745	
15	C1415-7976	Плити покриттів, перекриттів та днищ круглі із бетону В22,5, діаметр до 2,5 м, маса до 5 т	м3	0,67518	
16	C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	5	
17	C121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,0355	
18	C111-1789	Скоби ходові	кг	25,84	
19	P16-40-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	4	
20	E22-11-8	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 300 мм	1000 м	0,023	
21	C113-1456	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 315x7,7 мм	м	23	
22	P16-40-1	Засипка трубопроводів піском	м3	10	
23	P16-41-1	Укладання труб залізобетонних та бетонних каналізаційних діаметром до 400 мм в траншеях з розпорами	100 м	1,06	

24	P16-45-4	Покриття бітумною мастикою бетонних та залізобетонних труб діаметром 400 мм	100 м	1,06
25	C1416-8394	Труби безнапірні круглі, діаметр умовного проходу 400 мм, міцність труб третя	м	106
26	P1-12-8	Засипка траншей та котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	100 м3	3,69
27	P1-12-11	На кожні наступні 5 м переміщення ґрунту при засипці траншей та котлованів бульдозером потужністю 79 кВт, група ґрунту 2, додавати	100 м3	3,69
28	P1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	3,69
29	P1-11-10	Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 2	100 м3	2,07
30	P1-11-14	На кожні наступні 10 м переміщення ґрунту, розробленого бульдозером потужністю 79 кВт, група ґрунту 2, додавати	100 м3	2,07
31	P1-9-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	2,01
32	P1-20-2	Погрузка ґрунту вручну	100 м3	0,06
33	C311-5-БП	Перевезення ґрунту до 5 км, без завантаження	т	362,25
34	P1-10-2	Робота на відвалі, група ґрунту 2-3	100 м3	2,07

Дощова каналізація				
1	P1-8-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	0,23
2	P1-8-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	1,06
3	P1-24-2	Кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м в стійких ґрунтах	100 м3	1,06
4	P1-8-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	1,53
5	P1-24-2	Кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м в стійких ґрунтах	100 м3	1,53
6	P1-17-6 к=1,2 Котз=1,2	Доробка ґрунту вручну, група ґрунту 2	100 м3	0,14
7	P16-40-4	Улаштування бетонної основи під колодязі	м3	1,33
8	P16-51-2	Улаштування колодязів дощоприймальних круглих діаметром 0,7 м із збірного залізобетону в мокрих ґрунтах	м3	9,61
9	C1415-8029	Кільця для оглядових колодязів водопровідних та каналізаційних мереж та шахтних колодязів, висота кільця 0,59-0,71 м, внутрішній діаметр 700 мм	м	17,8746

1	2	3	ЛК 4	4	№ 95 - 01 - 1-1 - 1-1-1
10	C1415-8011	Кільця для оглядових колодязів водопровідних та каналізаційних мереж, висота кільця 0,89-1,19 м, та шахтних колодязів, висота кільця 1 м, внутрішній діаметр 700 мм	м	17,8746	
11	C1415-7976	Плити покриттів, перекриттів та днищ круглі із бетону В22,5, діаметр до 2,5 м, маса до 5 т	м3	2,835	
12	C113-750	Люк чавунний з ґратами для дощоприймального колодязя ЛР	шт	19	
13	P16-40-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	7	
14	E22-11-8	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 300 мм	1000 м	0,085	
15	C113-1456	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 315х7,7 мм	м	85	
16	P16-52-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	шт	19	
17	P16-40-1	Засипка трубопроводів піском на висоту 30см	м3	20	
18	P1-12-8	Засипка траншей та котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	100 м3	1,99	
19	P1-12-11	На кожні наступні 5 м переміщення ґрунту при засипці траншей та котлованів бульдозером потужністю 79 кВт, група ґрунту 2, додавати	100 м3	1,99	
20	P1-11-10	Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 2	100 м3	0,97	
21	P1-11-14	На кожні наступні 10 м переміщення ґрунту, розробленого бульдозером потужністю 79 кВт, група ґрунту 2, додавати	100 м3	0,97	
22	P1-9-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	0,94	
23	P1-20-2	Погрузка ґрунту вручну	100 м3	0,03	
24	C311-5-БП	Перевезення ґрунту до 5 км, без завантаження	т	169,75	
25	P1-10-2	Робота на відвалі, група ґрунту 2-3	100 м3	0,97	
26	2307-10830	Клапан зворотний 19Ч21БР,ДУ400;РУ10	шт	1	
27	E22-35-10	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 400 мм	шт	1	
28	C111-93	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 20-[22] мм	т	0,002	
зовнішнє водопостачання					
1	P1-16-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2	100 м3	0,63	

1	2	3	4	5
		ЛК 4		№ 95 - 01 - 1-1 - 1-1-1
2	P16-4-10 Кмат=0, Кдем=0,6	Вирізка труб сталевих водопровідних труб діаметром 300 мм у межах котлованів. Демонтаж.	100 м	0,45
3	P16-36-3	Протягування поліетиленових труб діаметром 180 мм у існуючий сталевий трубопровід	100 м	2,57
4	E13-44-2	Очищення внутрішньої поверхні труб діаметром 300 мм	м2	193,6
5	P16-22-7	Промивання без дезінфекції трубопроводів діаметром 250 мм	100 м	2,42
6	P1-9-2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	2,54
7	C311-5-БП	Перевезення ґрунту до 5 км, без завантаження	т	445
8	P1-5-2	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	100 м3	12,03
9	P1-16-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2	100 м3	3,9
10	P1-24-2	Кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м в стійких ґрунтах	100 м3	18,47
11	P1-12-2	Засипка траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	100 м3	13,93
12	P1-20-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	2
13	P16-8-5	Укладання труб поліетиленових діаметром 150 мм	100 м	0,45
14	C1530-52	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 180 мм	10 м	30,2
15	P1-20-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,626
16	P16-8-1	Укладання труб поліетиленових діаметром 50 мм	100 м	0,13
17	P16-8-2	Укладання труб поліетиленових діаметром 65 мм	100 м	0,54
18	C1530-42	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 32 мм	10 м	2,323
19	C1530-45	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 63 мм	10 м	17,574
20	P16-8-3	Укладання труб поліетиленових діаметром 100 мм	100 м	0,11

1	2	3	ЛК 4	4	№ 95 - 01 - 1-1 - 1-1-1
21	C1530-48	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 110 мм	10 м	4,343	
22	E22-11-6	Укладання трубопроводів із поліетиленових трубс гидравличним іспитом діаметром 200 мм	1000 м	0,235	
23	C1530-53	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 225x12,8 мм	10 м	29,896	
24	P16-21-1	Промивання з дезинфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм	100 м	1,97	
25	P16-21-1	Промивання з дезинфекцією трубопроводів діаметром 110 мм	100 м	0,43	
26	P16-21-7	Промивання з дезинфекцією трубопроводів діаметром 225 мм	100 м	2,96	
27	P16-21-6	Промивання з дезинфекцією трубопроводів діаметром 180 мм	100 м	3,42	
28	P16-40-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи, обсіпка і засипка піском	м3	117	
29	P16-28-5	Врізування штуцерів [патрубків] діаметром 200 мм в існуючі мережі зі сталевих труб	шт	1	
30	P16-28-5	Врізування штуцерів [патрубків] діаметром 200 мм в існуючі мережі зі сталевих труб	шт	5	
31	P16-28-4	Врізування штуцерів [патрубків] діаметром 150 мм в існуючі мережі зі сталевих труб	шт	1	
32	P16-28-2	Врізування штуцерів [патрубків] діаметром 80 мм в існуючі мережі зі сталевих труб	шт	9	
33	P15-30-1	Ущільнення випусків водопроводів	шт	15	
34	P15-12-6	Установлення фасонних частин чавунних напірних діаметром 200 мм	т	1,77	
35	P15-12-3	Установлення фасонних частин чавунних напірних діаметром 100 мм	т	0,2642	
36	C130-925	Трійники косі 60 градусів до чавунних каналізаційних труб, діаметр 150x150 мм	шт	1	
37	C130-925	Трійник чавунний фланцевий, діаметр 200x200 мм	шт	2	
38	C130-925	Трійник чавунний фланцевий, діаметр 200x100 мм	шт	6	
39	C130-925	Трійник чавунний фланцевий, діаметр 200x50 мм	шт	7	
40	C130-925	Трійник чавунний фланцевий, діаметр 200x200 мм з пожежною підставкою	шт	1	

1	2	3	ЛК 4	4	№ 95 - 01 - 1-1 - 1-1-1
41	C130-925	Трійник чавунний фланцевий, діаметр 200x100 мм з пожежною підставкою	шт	2	
42	C130-925	Трійник чавунний фланцевий, діаметр 200x150 мм з пожежною підставкою	шт	1	
43	C1630-1438	Однофланцевий патрубок чавунний PN-10 з алюмінієвим понриттям діам. 225/200	комплектац	20	
44	C1630-1438	Однофланцевий патрубок чавунний PN-10 з алюмінієвим понриттям діам. 180/150	комплектац	1	
45	C1630-1438	Однофланцевий патрубок чавунний PN-10 з алюмінієвим понриттям діам. 110/100	комплектац	6	
46	C1630-1438	Однофланцевий патрубок чавунний PN-10 з алюмінієвим понриттям діам. 63/50	комплектац	22	
47	C1530-164	Перехід чавунний фланцевий, діаметр 400x200 мм	10 шт	1	
48	C1530-164	Перехід чавунний фланцевий, діаметр 100x50 мм	10 шт	6	
49	C1530-164	Перехід чавунний фланцевий, діаметр 200x80 мм	10 шт	1	
50	C130-920	Хрестовина чавунна фланцева діам. 200/200	шт	2	
51	C130-920	Хрестовина чавунна фланцева діам. 50/50	шт	1	
52	C130-920	Хрестовина чавунна фланцева діам. 200/50	шт	2	
53	C130-925	Трійник чавунний фланцевий, діаметр 100x50 мм з пожежною підставкою	шт	1	
54	C130-921	Хрестовина чавунна разтрубно-фланцева з пожежною підставкою діам. 200/100	шт	2	
55	P16-24-1	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів	10 шт	2,2	
56	C1530-160	Перехід, діаметр 63x32 мм	10 шт	0,2	
57	C1530-164	Перехід, діаметр 200x180 мм	10 шт	2	
58	P16-25-1	Установлення чавунних засувок та клапанів зворотних діаметром 50 мм	шт	18	
59	P16-25-3	Установлення чавунних засувок та клапанів зворотних діаметром 100 мм	шт	5	
60	P16-25-5	Установлення чавунних засувок та клапанів зворотних діаметром 150 мм	шт	1	

1	2	3	ЛК 4	4	№ 95 - 01 - 1-1 - 1-1-1
61	P16-25-6	Установлення чавунних засувок та клапанів зворотних діаметром 200 мм	шт	15	
62	C1630-65	Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	18	
63	C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	36	
64	C1630-67	Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 100 мм	шт	5	
65	C130-969	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 100 мм	шт	10	
66	C1630-69	Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 150 мм	шт	1	
67	C130-971	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 150 мм	шт	2	
68	C1630-70	Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 200 мм	шт	15	
69	C130-972	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 200 мм	шт	30	
70	P2-9-1	Улаштування бетонного упору	100 м3	0,0045	
71	P16-27-3	Установлення пожежних гідрантів	шт	6	
72	E22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10 м3	3,003	
73	K585521-Л049 #C1415-7976	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 Відпускна ціна: (1147,49-(0,77+0,74).22,7).0,38+18,30:100.551,3+13,15:100.759,6+1,68:100.527,16	шт	11	
74	K585521-Л050 #C1415-7976	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 Відпускна ціна: (1147,49-(0,77+0,74).22,7).0,59+73,57:100.551,3+3,06:100.527,16+1,13:100.759,6+1,68:100.527,16	шт	6	
75	K585521-Л007 #C1415-8033	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 Відпускна ціна: 555,24.0,59	шт	22	
76	K585521-Л010 #C1415-8034	Кільця КС20.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 Відпускна ціна: 868,96.0,59	шт	2	
77	K585521-Л011 #C1415-8016	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 Відпускна ціна: 792,46.0,89	шт	11	
78	K585521-Л036 #C1415-7976	Плити покриття КЦП2-15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 Відпускна ціна: (1147,49.1,05-(0,77+0,74).22,7).0,27+24,43:100.551,3+5,07:100.514,05+1,63:100.759,6+1,08:100.527,16	шт	11	

1	2	3	ЛК 4	4	№ 95 - 01 - 1-1 - 1-1-1
79	K585521-Л042 #C1415-7976	Плити покриття КЦП1-20-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 Відпускна ціна: (1147,49.1,05- (0,77+0,74).22,7).0,55+66,35:100.551,3+7,65: 100.514,05+1,98:100.759,6+1,68:100.527,16	шт	6	
80	K585521-Л001 #C1415-8020	Кільця КЦО-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 Відпускна ціна: 236,53.0,29	шт	20	
81	K585521-Л002 #C1415-8011	Кільця КЦ7-3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 Відпускна ціна: 189,32.0,89	шт	1	
82	K585521-Л052 #C1415-7976	Кільця опорні КЦО-3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 Відпускна ціна: (1147,49.1,05- (0,77+0,74).22,7).0,02+1,10:100.759,6	шт	17	
83	C121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,29358	
84	E15-173-4	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм і т.п. за два рази (драбин)	100 м2	0,152661	
85	C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	17	
86	C111-1789	Скоби ходові	кг	28	
87	E11-2-9	Влаштування бетонного вимощення навколо колодязів	м3	5,27	
88	P16-31-1	Ремонт і прочистка існуючих колодязів круглих водопровідних із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	1	
89	P16-77-3	Ремонт бетонних лотків в колодязях [перенабивання лотків]	м	2,5	
90	P18-57-1	Установлення дорожніх знаків на металевих стояках	100 шт	0,06	
91	C1110-193	Флуоресцентний показник пож. гідранту	шт	6	
92	C111-782	М/к знаку	т	0,012	
93	P16-76-3	Укладання сталевих водогазопровідних труб, діаметр 273х6мм (для футляра)	100 м	1,3	
94	P16-76-3	Укладання сталевих кожухів діаметром 325х7мм у відкриті траншеї	100 м	0,32	
95	P16-76-5	Укладання сталевих кожухів діаметром 530х8 мм у відкриті траншеї	100 м	0,61	
96	C113-196	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 6 мм	м	130	
97	C113-203	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 7 мм	м	32	

1	2	3	ДК 4	4	№ 95 - 01 - 1-1 - 1-1-1
98	C113-228	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральшовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм ² , зовнішній діаметр 530 мм, товщина стінки 8 мм	м	61	
99	E22-14-7	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 250 мм	1000 м	0,13	
100	E22-14-8	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 300 мм	1000 м	0,032	
101	E22-14-11	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 500 мм	1000 м	0,061	
102	E22-47-1	Протягування в футляр поліетиленових труб діаметром 100 мм	100 м	1,62	
103	E22-47-3	Протягування в футляр поліетиленових труб діаметром 200 мм	100 м	0,61	
104	P16-4-2	Укладання труб сталевих водопровідних діаметром 100 мм у траншеї з розпорами (для футляра)	100 м	0,95	
105	C113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	95	
106	E9-52-1	Різання труби	м	190	
107	P16-11-3	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової [бітумно-полімерної] ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 100 мм	100 м	0,95	
108	E9-62-4	Опори під трубопроводи, опорні частини, сидла, кронштейни, хомути	т	0,539	
109	E9-75-1	Виготовлення ковзних опор	т	0,539	
110	C111-974	Вартість ковзних опор	т	0,539	
111	C111-850	Резина для ущільнення фланців	кг	1	
112	P16-38-1	Підвішування підземних комунікацій при перетині їх трасою трубопроводу діаметром до 500 мм при прокладанні в населених пунктах та на промислових майданчиках	100 м	0,4	
113	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	12,4	
тротуари					
Підрозділ 1		ВЛАШТУВАННЯ НОВИХ ТРОТУАРІВ`			
1	P18-29-2	Установлення бетонних поребриків на щибеневу основу	м	567	

1	2	3	ДК 4	4	№ 95 - 01 - 1-1 - 1-1-1
2	C1421-10422	Вартість поребрика	м	567	
3	P18-19-2	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви	100 м3	1,76	
4	P18-44-1	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із цегляного щебеню	100 м2	11,75	
5	P18-44-2 к=4 Красх=4,	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-44-1	100 м2	-11,75	
6	P18-43-1	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	100 м2	11,75	
7	P18-43-2 к=2 Красх=2,	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-2	100 м2	11,75	
8	C1421-9846	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Д, марка 2	т	112,33	
Підрозділ 2		ПОСИЛЕННЯ ІСНУЮЧИХ ТРОТУАРІВ`			
9	E1ДА-11-2	Профілювання існуючого покриття тротуарів мехспособом	1000 м2	2,123	
10	P20-44-1	Навантаження сміття екскаваторами з місткістю ковша 0,25 м3 на автомобілі самоскиди	100 тонн	0,94	
11	P20-43-1	Навантаження сміття вручну	т	14	
12	C311-5-М-БП	Перевезення сміття до 5 км, без завантаження	т	108	
13	P18-7-1	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м2	100 м2	1,63	
14	P18-54-1	Розливання в'язучих матеріалів	т	1,1	
15	P18-43-1	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	100 м2	21,23	
16	P18-43-2 к=2 Красх=2,	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-2	100 м2	21,23	
17	C1421-9846	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Д, марка 2	т	202,959	
Підрозділ 3		РЕМОНТ СТОЯНКИ АВТОМАШИН, АВТОБУСНОЇ ЗУПИНКИ`			

1	2	3	ДК 4	4	№ 95 - 01 - 1-1 - 1-1-1
18	P18-7-1	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м2	100 м2	0,12	
19	P18-54-1	Розливання в'язучих матеріалів	т	0,68	
20	P18-20-2	Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші без застосування укладальників асфальтобетону	100 тонн	0,19	
21	P18-42-1	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	100 м2	10,4	
22	P18-42-2 к=2 Красх=2,	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-1	100 м2	10,4	
23	C1421-9837	Суміш асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	125,632	

організацію дорожнього руху

1	E27-83-1	Установлення дорожніх знаків на металевих стояках	100 шт	0,68	
2	C1416-8669	Опори дорожніх знаків	шт	38	
3	C115-126	Вартість щитків дорожніх знаків	100 шт	0,68	
4	E27-65-1	Розмітка проїжджої частини суцільною лінією шириною 0,1 м (1.1)	кілометр	0,552	
5	E27-65-5	Розмітка проїжджої частини переривчастою лінією шириною 0,1 м при співвідношенні штриха і проміжку 1:3 (1.5)	кілометр	0,402	
6	E27-65-6	Розмітка проїжджої частини переривчастою лінією шириною 0,1 м при співвідношенні штриха і проміжку 3:1 (1.6)	кілометр	0,367	
7	E27-65-5	Розмітка проїжджої частини переривчастою лінією шириною 0,1 м при співвідношенні штриха і проміжку 1:3 (1.8)	кілометр	0,071	
8	ДАЗ-9-2	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки фарбою по трафарету фарборозпилювачем ручним з використанням компресора та	м2	6	
9	ДАЗ-9-10	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки фарбою по трафарету фарборозпилювачем ручним з використанням компресора та	м2	88,2	
10	ДАЗ-9-9	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки фарбою по трафарету фарборозпилювачем ручним з використанням компресора та електростанції пересувної, тип лінії 1.23	м2	11,7	
11	ДАЗ-18-1	Влаштування вертикальної розмітки на сигнальні стовпчики	шт	24	
12	E27-65-3	Розмітка проїжджої частини суцільною лінією шириною 0,3 м (2.6)	кілометр	0,2	

1	2	3	ЛК 4	4	№ 95 - 01 - 1-1 - 1-1-1
13	C111-334	Фарба розміточна	т	0,098	
14	E9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій	т	3,924	
15	E9-29-1	Монтаж м/к огороження	т	3,924	
16	C111-1629	Вартість перильного огороження	м	475	
17	P20-13-6	Фарбування металоконструкцій олійними сумішами за 2 рази	т	3,924	
18	E27-61-1	Установлення стовпчиків сигнальних залізобетонних	100 шт	0,24	
19	C1633-24ВД	Залізобетонні сигнальні стовпчики	шт	24	
Підрозділ 1		ВЕЛОПАРКІВКА`			
20	E9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій	т	0,32	
21	E9-32-1	Монтаж м/к велопарківки	т	0,32	
22	C124-6	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 16-18 мм	т	0,32	
23	C124-51	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 16-18 мм	т	0,32	