

Замовник: Управління житлово-комунального господарства Івано-Франківського міськвиконкому.

Зміни до документації конкурсних торгів

на закупівлю робіт: ДБН Д.1.1-1-2000 нове будівництво (будівництво другої черги тролейбусного маршруту №3 на вул.Симоненка) № 074833/1 (оголошення № 074833, ВДЗ № 64(510) від 30.05.2011р.), затверджені протоколом засідання комітету з конкурсних торгів від 17.06.2011р.:

у додатку № 2 змінити технічні вимоги (ТВ) на наступні:

№ п/п	Найменування робіт і витрат, одиниця виміру	Кількість
1	2	3
I. Тягова мережа тролейбуса		
1	Земляні роботи при установленні залізобетонних опор контактної мережі масою до 1,5т з бурінням котлованів у ґрунтах 2групи, глибина буріння 3м опора	31
2	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом 100м3	0,86
3	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі - самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25м3, група ґрунтів 2 1000м3	0,124
4	Перевезення ґрунту до 2 км т	223,2
5	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі самоскиди 100м3	0,06
6	Перевезення ґрунту до 2 км т	10,8
7	Установлення залізобетонних опор контактної мережі масою до 3,5т з бурінням котлованів під монолітні фундаменти у ґрунтах 2групи, глибина буріння 3м опора	31
8	Опора з/б контактної мережі СК120/10 шт	31
9	Улаштування монолітних бетонних фундаментів, заглиблених на різних відмітках з опорою м3	125,86

10	Монтаж кронштейна КТП-4,5 (при роботі на висоті понад 8 до 15м) шт	8
11	Монтаж кронштейна КТП-6,5 (при роботі на висоті понад 8 до 15м) шт	17
12	Кронштейн тролейбусний КТП-4,5 шт	8
13	Кронштейн тролейбусний КТП-6,5 шт	17
14	Провід контактний тролейбуса без кривих тримачів на кривій радіусом понад 20м (при роботі на висоті понад 8 до 15м) км – 2 провода	0,888
15	Провід перерізом 85мм ² (МК)(МФ)(МФО) 1000м	1,776
16	Монтаж стрілки східної двоколіїної з хрестовиною (при роботі на висоті понад 8 до 15м) шт	1
17	Стрілка східна з хрестовиною СТС-5 шт	1
18	Монтаж стрілки автоматичної з хрестовиною (при роботі на висоті понад 8 до 15м) шт	1
19	Стрілка автоматична з хрестовиною СТУ-5 шт	1
20	Відтяжка тросова (при роботі на висоті понад 8 до 15м) км	0,398
21	Трос, діаметр 6,7мм 10м	39,8
22	Стиковий захим Д-12 шт	10
23	Затискач кінцевий шт	60
24	Болти будівельні з гайками та шайбами т	0,04
25	Виготовлення хомутів т	0,108

26	Хомут на опорі (при роботі на висоті понад 8 до 15м) шт	72
27	Хомут Х1 шт	72
28	Монтаж ізолятора секційного і натяжного тролейбусного (при роботі на висоті понад 8 до 15м) шт	275
29	Ізолятор ИП-2 шт	200
30	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 95мм2 100жил	0,2
31	Крива КД шт	8
32	Крива КД -5 шт	14
33	Секціон шт	2
34	Зажим підвісний шт	50
35	Затискач живлення 100шт	0,08
36	Монтаж дужки живлення шт	4
37	Ізолятор натяжний шт	75
38	Дужка живлення 100шт	0,04

Заступник голови комітету з
конкурсних торгів

Г.Рошко – начальник відділу фінансування
і бухгалтерського обліку